

.....  
*pieczęć Wykonawcy*

Świętokrzyski Park Narodowy  
 z siedzibą w Bodzentynie  
 ul. Suchedniowska 4  
 26-010 Bodzentyn

**Harmonogram rzeczowo-finansowy**  
**ROBÓT I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH**  
**DO WYKONANIA W 2014-2015 ROKU.**

Lp.	Zakres rzeczowy	Termin wykonania	Termin Płatności		
			IV kwartał 2014r	III Kwartał 2015r	IV Kwartał 2015r
1.	Progi drewniane mają być wykonane w miejscu wskazanym przez zamawiającego z poziomo umieszczonej belki drewnianej o przekroju okrągłym (średnica 20 cm), zgodnie z rys. nr 1. Należy je przytwierdzić do podłoża za pomocą dwóch pionowo umieszczonych okrągłych słupków-przekrój słupka 10 cm, ustabilizowanych w podłożu. Bekę poprzeczną oraz słupki mocujące należy przed zamontowaniem pomalować impregnatem barwiącym w kolorze ciemny brąz. Belkę poprzeczną należy zamocować do słupków mocujących za pomocą dwóch śrub umieszczonych w wywierconym otworze słupków pionowych. Szerokość belki poprzecznej progu drewnianego ma wynosić	do 15.09.2014r	Kwota netto* ..... Kwota brutto* .....		

	300 cm, przestrzeń powstała przed belką powinna być wypełniona do materiałem rodzimym (wypełnienie wierzchniej warstwy kamieniem) zgodnie z rys. 1.				
2.	<p>Ograniczników rozdeptywania szlaku mają być wykonane w miejscu wskazanym przez zamawiającego zgodnie z rys. nr 2 z ukośnie usytuowanej belki drewnianej o przekroju okrągłym (średnica 15 cm), przytwierdzonej do podłoża za pomocą dwóch pionowych okrągłych słupków o przekroju okrągłym (średnica 15 cm) ustabilizowanych w podłożu. Bekę ukośną oraz słupki mocujące należy przed zamontowaniem pomalować impregnatem barwiącym w kolorze ciemny brąz. Bekę ukośną należy zamocować do każdego słupka pionowego za pomocą jednej śrub.</p> <p>Długość belki ukośnej ograniczników rozdeptywania szlaku ma wynosić 4,5 m.</p>	do 15.07.2015r		<p>Kwota netto*</p> <p>.....</p> <p>Kwota brutto*</p> <p>.....</p>	
3.	Wykopanie w miejscu wskazanym przez zamawiającego 28 rowków odwadniających (o łącznej długości 164 mb) osiagających szerokość około 30 cm u podstawy rowku, rowki powinny mieć wyprofilowane skośnie boki oraz wykonane powinny być w sposób umożliwiający odprowadzenie wody płynącej ze szlaku.	do 15.09.2015r		<p>Kwota netto*</p> <p>.....</p> <p>Kwota brutto*</p> <p>.....</p>	
	<b>Udział procentowy w wysokości ceny całkowitej (netto) podanej w ofercie</b>		<b>28 %</b>	<b>67 %</b>	<b>5,00 %</b>

\*Należy wypełnić wskazując odpowiednie kwoty, które nie mogą przekroczyć wskazanych u dołu tabeli wartości procentowych