

**ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE**

.....  
(nazwa i adres potencjalnego oferenta)  
.....

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM \***

(\* - niepotrzebne skreślić)

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiotem zamówienia jest: **rozbiórka budynku gospodarczego murowano-drewnianego - obory w osadzie Chełmowa Góra Serwis 54 gmina 26-006 Nowa Słupia wraz z wywozem gruzu, utylizacją dachówki cementowej i wyrównaniem placu po rozbiórce.**
2. **Rozbiórka budynku gospodarczego ogólnego zastosowania w osadzie Bieliny Podlesie 38 gmina Bieliny wywóz gruzu, wyrównanie placu, utylizacja eternitu.**

Lp	Nazwa budynku	opis
1	Budynek gospodarczy obora nr inwentarzowy 36/1/10/108 w osadzie służbowej ŚPN w Chełmowa Góra Serwis 54 gm. Nowa Słupia	<b>Obora murowano-drewniana</b> o dł. 12,00 mb, szerokość budynku 6,40 m, wysokość do szczytu dachu 6,00 m. budynek kryty dachówką cementową. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej w konstrukcji murowano drewnianej , bez stropu z dachem dwuspadowym . Ściany budynku do wysokości 1,60 m stanowi konstrukcja murowana z kamienia i pustaka cementowo- wapiennego, a dalej do okapu część drewniana z poszyciem zewnętrznym wykonanym z deski na wysokości około 1,50m. Budynek posadowiony na fundamencie wykonanym z kamienia i betonu. Wewnątrz budynku 2 ściany działowe murowane
2	Budynek gospodarczy o nr inwentarzowym 50/1/10/108 w osadzie Bieliny Podlesie 38	<b>Budynek gospodarczy ogólnego zastosowania</b> kryty eternitem płaskim około 120 metrów powierzchni dachu. 40 płyt eternitu falistego o nietypowych wymiarach - około 2 m długości i 0,80 m szerokości każdej płyty leżących luzem. Budynek w kształcie litery L część drewniana o dł.9,20 i szerokości 7,20 m, część murowana dł. 10,70 m szerokość 5,80 m. Budynek wykonany w części w technologii murowanej na podmurówce kamiennej około 0,80 m wysokości W środku konstrukcja oparta na murowanych słupach. W części murowanej 2 szt. otworów okiennych, strop lany betonowy. Pozostała część budynku w konstrukcji drewnianej z poszyciem zewnętrznym wykonanym z deski. Konstrukcja dachu drewniana bez stropu w pełnym odeskowaniu dachu dwuspadowego. Ściany szczytowe drewniane. Murowana część budynku pokryta tynkiem cementowo-wapiennym. Podłoga w budynku drewniana Zapola drewniane o wysokości 1 m i długości 7 m. W części z zapolem brak podłogi. Całkowita wysokość budynku 7,05 m.

Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w obecności pracownika ŚPN w celu zapoznania się z rozmiarem prac rozbiórkowych, wyceną drewna i warunkami terenowymi – (bardzo trudny dojazd do osady Bieliny Podlesie) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

**Wykonawca usunie zbędne materiały z placu wraz z wyrównaniem terenu:**

- gruz rozbiórkowy zostanie usunięty i wywieziony przez Wykonawcę poza teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

- pokrycia dachowe z płyt azbestowo-cementowych należy rozebrać i zutylizować przez zakład posiadający uprawnienia do rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych i niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zamawiającemu utylizację płyt azbestowo-cementowych. Dokument wystawiony po utylizacji (karta przekazania odpadu) w/w płyt azbestowo-cementowych **będzie elementem niezbędnym przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.**

W celu zachowania ostrożności przy realizacji przedmiotu zamówienia należy: ogrodzić teren i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, wyposażyć osoby wykonujące prace rozbiórkowe w kaski, wykonywać roboty pod stałym nadzorem technicznym, wszystkich pracowników zatrudnionych do prac należy, przed przystąpieniem do prac przeszkolić z zakresu bhp szczegółowego dla danego rodzaju robót. Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp, p.poż.. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierownika rozbiórki.

Za odzyskane drewno Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wynagrodzenie.

Wynagrodzenie za odzyskane drewno zostanie określone przez Wykonawcę w formularzu ilościowym załącznik nr 1 do oferty.

Cena oferty będzie różnicą pomiędzy wartością wykonania zamówienia rozbiórki budynków gospodarczych, a wartością odzyskanego drewna.

**O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:**

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
- Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- Posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

4. Oferta powinna zawierać

- cenę jednostkową
- oraz całkowity koszt wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ; **30 dni od daty podpisania umowy**

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Urszula Kuroś st. referent ds. administracji i transportu 41 31 15 106 wew.17

(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax)

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 30 maja 2017 roku godzina 10.00

Ofertę można:

- przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
- przesłać e-mail na adres: [dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl](mailto:dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl)
- przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
- dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ł-ca D Y R E K T O R A

mgr inż. Andrzej Sosnowski

Dyrektor ŚPN  
Świętokrzyskiego Parku Narodowego

mgr inż. Jan Reklewski