

Przedmiar robót

Rozbiórka toalet

Data: 2015-05-18

Budowa: Przebudowa istniejącego budynku usługowego z częścią socjalną, przebudowa instalacji wewnętrznych wod-kan i elektryki, rozbiórka budynku toalety publicznej, rozbiórka pawilonu szklanego byłej kawiarni

Obiekt: działka nr ew. 2039, Nowa Słupia gmina Nowa Słupia, powiat Kielce

Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentym, ul. Suchedniowska 4

Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
C 1	Roboty budowlane wykonywane w technologiach materiałach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 2005)
KNNRW 3	Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNR 23	Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
KNR 201	Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202	Konstrukcje budowlane
KNR 231	Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401	Roboty remontowe budowlane
KNR 404	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNRW 202	Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 401	Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
ORGB 202	Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Rozbiórka szaletu			
1.1 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej 6,55*9,2 = 60,260000 60,260	60,260		m2
1.2 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2	2,0		szt
1.3 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m2	3,0		szt
1.4 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa 6,55*9,2 = 60,260000 60,26	60,26		m2
1.5 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	60,26		m2
1.6 KNR 404/305/8 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych 6,55*9,2*0,25 = 15,065000 15,065	15,065		m3
1.7 KNR 404/301/4 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm 6,55*9,2*0,40 = 24,104000 24,104	24,104		m3
1.8 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I 10,0*7,0 = 17,000000 17,000	17,000		m
1.9 KNR 404/302/2 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 100cm 9,2*0,5*0,4 = 1,840000 9,2*0,95*0,4 = 3,496000 5,12*0,95*0,4 = 1,945600 5,12*0,5*0,4 = 1,024000 7,9*0,5*0,4 = 1,580000 9,886	9,886		m3
1.10 KNR 404/101/4 Rozebranie murów poniżej terenu, mury i słupy z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej 1,6*0,57*2,97 = 2,708640 6,53*0,89*2,97 = 17,260749 7,9*0,47*2,97-0,8*0,8*0,47*3-0,9*2*0,47*3 = 7,587210 7,9*0,95*2,97 = 22,289850 6,53*0,4*2,97 = 7,757640 7,9*0,3*2,97-0,9*2*0,3*2 = 5,958900 2,62*0,18*2,97 = 1,400652 64,964	64,964		m3
1.11 KNR 404/105/1 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/4 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0*2,97*6 = 17,820000 17,820	17,820		m2
1.12 KNR 404/105/4 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej 2,24*2,97*2-0,9*2*0,2 = 9,705600 2,62*2,97*3-0,6*2*0,9 = 12,544200 22,250	22,250		m2
1.13 KNR 404/305/1 Rozebranie schodów 3,32*1,48*0,15 = 0,737040 6,3*2,25*0,15 = 2,126250 2,863	2,863		m3
1.14 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 15,065+24,104+9,886+64,886+17,820*0,08+ 22,250*0,12+60,260*0,05 = 121,049600 121,050	121,050		m3
1.15 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	121,050		m3
1.16 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu	121,050	9	m3
1.17 Utylizacja gruzu	121,050		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1.18 KNR 201/230/1	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) 6,55*9,2*1,2 = 72,312000 72,312	72,312		m3
1.19 KNR 201/211/5	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t	72,312		m3
1.20 KNR 201/214/4	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t	72,312	18	m3

Spis działów przedmiaru

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Rozbiórka szaletu	