

Zakres wykonywania usługi (prace ziemne).

Część A zamówienia:

Wykonanie prac ziemnych na ścieżce przyrodniczo - kulturowej „Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia - Święta Katarzyna polegających na wymianie uszkodzonych przepustów na przepusty o identycznych parametrach technicznych, udroźnieniu i podczyszczeniu istniejących rowów na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Obwody Ochronne Święty Krzyż, Dębno, Dąbrowa, Podgórze i Święta Katarzyna):

Przedmiot zamówienia	Obwody Ochronne					
	Święty Krzyż	Dębno	Dąbrowa	Podgórze	Święta Katarzyna	Razem ilość
1. Wymiana uszkodzonych przepustów na przepusty o identycznych parametrach technicznych poprzez: zakup i montaż kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 100cm długość 50cm wraz z demontażem i wywozem zniszczonych przepustów poza teren ŚPN.	8mb	-	-	-	-	8mb
2. Wymiana uszkodzonych przepustów na przepusty o identycznych parametrach technicznych poprzez: zakup i montaż kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 50cm długość 100cm wraz z demontażem i wywozem zniszczonych przepustów poza teren ŚPN.	-	18mb	-	-	15mb	33mb
3. Udrożnienie i podczyszczenie istniejących rowów - minimalna szerokość góra : 80-120cm, minimalna głębokość: 60-80cm, minimalna szerokość dołu: 40-60cm (ziemię przewieźć w ubytki nawierzchni na odległość do 50 m).	40mb	820mb	800mb	500mb	340mb	2 500mb