





D-1	Dach
-	
- gont bitumiczny	
- papa termozgrzewalna	
- deskowanie pełne gr. 2.5 cm	
- kontrłaty	
- folia zbrojona wstępno krycia	
- konstrukcja drewniana wg branży konstrukcyjnej	
- wełna mineralna gr. 100mm	
- paroizolacja z folii P.E 0,15mm	
- płyta gk 12,5mm (wodoodporna)	

S-1	Ściana zewnętrzna
-	
- ściana z bali drewnianych 100x180mm	
- szczelina wentylacyjna 30mm	
- płyty z wełny skalnej 50mm	
- folia paroizolacyjna	
- płyta gk 12,5mm (wodoodporna)	
- płytki gresowe do wysokości 2m	



P-1	Posadzka na gruncie
-	
- płytki gresowe	
- posadzka betonowa 60mm	
- folia PE	
- styropian 50mm	
- płyta żelbetowa wg branży konstrukcyjnej	
- podkład betonowy C8/10, 100mm	
- ubity piasek	

Inwestor: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchednińska 4 26-010 Bodzentyn	Generalny projektant: <b>BUDARCH</b> Katarzyna Skrzypczyk ul. Husarska 7B, 25-118 Kielce tel. 694855676, kontakt@budarch.pl			
Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W CELACH TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE SPN, NA PRZYRODNICZO-KULTUROWEJ ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ "ŚLADEM KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ" - BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAŁ 147 d, a, DZIAŁKA NR 380/8	Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Skrzypczyk (spec. architektoniczna)	Nr upr.: SW-80/2010	Podpis:	
Treść rysunku: Toaleta – rzuty, przekroje, elewacje	Opracował: mgr inż. arch. Agnieszka Skrzypczyk			
Data: grudzień 2019	Skala: 1:50	Rysunek Nr: A-PB-03	Faza: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: ARCHITEKTURA
Uwaga Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana bez zgody właściciela praw autorskich.				