



RZUT



RZUT DACHU




ELEWACJA ZACHODNIA


ELEWACJA POŁUDNIOWA

D-1	Dach
-	gont drewniany
-	łaty
-	kontrłaty
-	folia zbrojona wstępnego krycia
-	konstrukcja drewniana wg branży konstrukcyjnej
-	włna mineralna gr. 100mm
-	paroizolacja z folii P.E 0,15mm
-	plyta gk 12,5mm (wodoodporna)


S-1	Ściana zewnętrzna
-	ściana z bali drewnianych 100x180mm
-	szczelina wentylacyjna 30mm
-	plyty z wełny skalnej 50mm
-	folia paroizolacyjna
-	plyta gk 12,5mm (wodoodporna)
-	plytki gresowe do wysokości 2m



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

P-1	Posadzka na gruncie
-	plytki gresowe
-	posadzka betonowa 60mm
-	folia PE
-	styropian 50mm
-	plyta żelbetowa wg branży konstrukcyjnej
-	podkład betonowy C8/10, 100mm
-	ubity piasek

Inwestor:	Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchednińska 4 26-010 Bodzentyn	Generalny projektant:	BUDARCH Katarzyna Skrzypczyk ul. Husarska 7B, 25-118 Kielce tel. 694855676, kontakt@budarch.pl		
Inwestycja:	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W CELACH TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE SPN, NA PRZYRODNICZO-KULTUROWEJ ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ "ŚLADEM KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ" - BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAŁ 147 d, a, DZIAŁKA NR 380/8	Projektant:	mgr inż. arch. Katarzyna Skrzypczyk (spec. architektoniczna)	Nr upr.:	SW-80/2010
Treść rysunku:	Toaleta – rzuty, przekroje, elewacje	Opracował:	mgr inż. arch. Agnieszka Skrzypczyk	Podpis:	
Data:	grudzień 2019	Skala:	1:50	Rysunek Nr:	A-PW-03
Uwaga	Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana bez zgody właściciela praw autorskich.				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża:	ARCHITEKTURA		