

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji planu rzeczowo – finansowego: Przebudowy drzewostanów, wycinanie drzew niepożądanych (trzebieże i użytki przygodne).

Szczegółowy zakres usługi

1. Zabieg ochronny polegający na jednostkowym i grupowym usuwaniu drzew bocznie ocieniających korony modrzewi polskich dla założenia gniazd. Cięcia poszerzające na gniazdach stwarzające warunki do powstawania odnowienia naturalnego modrzewi. Wielkość kształtowanych gniazd w oddz. 3Aa Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra (powierzchnia całkowita 3,36 ha) wynosi: gniazdo nr 1 - 0,20ha, gniazdo nr 2 - 0,20 ha, gniazdo nr 3 - 0,15 ha.
- 1.1 **W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano do wykonania zadanie w O.O Chełmowa Góra polegające na ścince drzew i wyróbce sortymentów w zakres którego wchodzi:**
- Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji tablicami zakazu wstępu, które będą umieszczone minimum 100 m od miejsca wykonywania prac i utrzymywane przez cały okres trwania prac na danej pozycji. Lokalizacja tablic przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z leśniczym właściwego obwodu ochronnego,
 - ścinka wyznaczonych drzew z ewentualnym wykorzystaniem ciągnika i urządzeń technicznych do rozciągania sztuk (loco pień),
 - okrzesywanie (loco pień),
 - przerzynka i manipulacja drewna zgodnie ze wskazaniami leśniczego właściwego obwodu ochronnego (loco pień),
 - przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar) - loco pień,
 - przygotowanie do pomiaru surowca drzewnego zgodnie z normą PN-93/D-95000, PN-91/D-95018 (loco pień).

Szczegółowy zakres usług zawiera tab. 1.

Tab.1 - szczegółowy zakres usług

Lp.	Opis czynności	Typ siedliskowy lasu	oddział	gatunek	ilość (m3)	grupa		Termin realizacji zamówienia
						W (m3)	S (m3)	
1.	Ścinka drzew i wyróbka sortymentów (S2, S4)	Lwyż	3Aa	Bk, Db,	39 5	0 0	39 5	od dnia 07.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.
Razem	Ścinka drzew i wyróbka sortymentów (S2,S4)	x	3Aa	x	44	0	44	od dnia 07.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.

1.1.1 Przewidywany rozkład sortymentowy drewna:

Grupa/Gatunek		Bk	Db
Średniowymiarowe liściaste (S2)	m3	15	0
Średniowymiarowe liściaste (S4)	m3	24	5
Razem	m3	39	5

1.1.2 Przewidywana pracochoćność dla szacowanej na etapie planowania ilości drewna do pozyskania

(S2, S4 - 44 m3) - całkowity wyrób drewna bez korowania przy użyciu pilarki i pomocniczych narzędzi ręcznych - tereny wyżynne i górskie.

Kod czynności wg katalogu	Stopień trudności	Łączna pracochoćność wyszacowana na podstawie katalogu (H)
CWDPG	02	105,6

1.1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania pozyskania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych.